# 令和7年度 橋梁技術発表会

# 高速道路橋を2週間の通行止めで架け替え

~首都高速1号羽田線 高速大師橋 約300m区間のリニューアルエ事~

# 架設小委員会 【石割大貴,和氣弘幸】



本工事の課題

# ★架け替え&河川特有の制約条件

- 既設橋を供用しながら新設橋脚を構築
- ・水深が浅い河川での大ブロック架設

# ★わずか2週間での架け替え

- ・失敗が許されない既設橋と新設橋の 連続横取り
- ・4基の橋脚柱の位置精度確保と 短時間での溶接作業



# 発表概要

#### 1. 工事概要

位置図 新設橋概要 全体架設概要

### 2. 新設橋の架設

P7仮橋脚造り替え 大ブロック浜出し、曳航、台船架設 トラベラクレーンによる架設

#### 3. 新設橋の橋面工事

アスファルト舗装、高欄工、付帯工

### 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め)

タイムスケジュール 横取り架設(既設橋撤去、新設橋架設)



### 1. 工事概要 位置図

4





区分	2819	対象質所	延長	供用年度	事業年度
大就模型前	1号羽田線	第55111時務 - 80世間立即	1.9km	S38	2014~2030
		高速大器橋	0.3km	S43	2015~2028
		羽田トンネル付近	0.3km	539	2024~2038
	3年25日線	物民·三軒茶屋出入口付近	1.5km	S46	2015~2027
	いりはは地	竹橋・江戸橋ICT付近	3.3km	S39	2015~2040
		銀線・京橋出入口付近	1.5km	S37	2015~2035
	dat		8.8km		
大规模修缮	31/3/2018. 41/46/2018 #3		55.2km		2014~2028
	SPER SUISPER 60		21.3km		2024~2035
	/NH		76.5km		
âlf			85.3km		

提供:首都高速道路(株)




### 1. 工事概要 新設橋概要

# 【架け替えの理由】

- ① 1968年開通~50年以上経過している高齢インフラ
- ② 交通量約8万台/日の過酷な路線(1号羽田線)
- ③ <u>多摩川の流れを阻害しないように支間長をとり、桁を軽量化したため</u> 桁がたわみやすい構造
  - ⇒橋の疲労き裂があとを絶たない(1200か所以上のき裂)

よって全長約300mの橋の架け替えとなった




提供:首都高速道路(株)



# 1. 工事概要 新設橋概要

提供:首都高速道路(株)


6



# 1. 工事概要 新設橋概要

# 恒久足場(完成予想フォトモンタージュ) 7








# 1. 工事概要 全体架設概要

新設橋架設ステップ

提供:首都高速道路(株)

8

新設橋脚の構築~横取り設備の設置 Step1





#### 1. 工事概要 全体架設概要

(B2)


(B1-A

(B3)

新設橋脚の構築~横取り設備の設置


(B5)


(B4)





下流





(B2)

(B1-A)


(B3)

(B5)

(B4)

### 2. 新設橋の架設 P7橋脚の造り替え


#### ステップ概要



一般日本橋梁建設協会 Japan Bridge Association

# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設


6000トン積台船の艤装(リフトアップ設備)



一般日本橋梁建設協会 Japan Bridge Association

#### 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

6000トン積台船の艤装(リフトアップ設備)



台 船 6000t積

# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設


6000トン積台船の艤装(リフトアップ設備)






## 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

P5-P6大ブロック諸元




# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

P4-P5大ブロック諸元





#### 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設




# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設 大ブロック浜出し





## 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設



# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

潮位を考慮した作業スケジュール




一点 Home Hange Association

## 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

潮位を考慮した作業スケジュール

#### 台船架設





# 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

潮位を考慮した作業スケジュール 大ブロック架設



(2m)







## 2. 新設橋の架設 大ブロックの浜出し、曳航、台船架設

潮位を考慮した作業スケジュール 大ブロック架設



P5-P6プロック





# 2. 新設橋の架設 トラベラクレーンによる架設

トラベラクレーンによる単材架設(P6-P7)





# 2. 新設橋の架設 自然災害などによる工程影響 2019年10月 多摩川に過去最強クラスの台風襲来



台風19号(令和元年東日本台風)

::約14ヶ月の工事一時中止

河川が埋め戻り、台船が 進入できない驚きの光景 が広がる



2. 新設橋の架設 自然災害などによる工程影響

# 対策

- ・浚渫にて現場水域までの航路確保
- ・吃水の浅い曳船を造船





吃水の浅い曳船 台船曳航時の吃水

→約<mark>1.2m</mark>

(一般的な曳船は約2m)



28

台風後

# 3. 新設橋の橋面工事 アスファルト舗装、高欄工、付帯工

横取り直前の橋面の状況






# 3. 新設橋の橋面工事 アスファルト舗装、高欄工、付帯工

通行止め工事直前状況





### 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) タイムスケジュール



- ①社会的影響等を考慮して、約2週間という短期間で架け替えを実施
- ②首都高速 終日通行止め: 5/27(土) AM5:00 開始 ~6/10(土) AM5:00



# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

横取り設備の方向について


首都高公式YouTube「高速大師橋更新事業 新旧橋桁のスライド架け替え動画」より抜粋






#### 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

横取り設備の方向について



# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

横取り設備について ダブルツインジャッキとクレビスジャッキ




横取りスピード(平均4.5cm/分)



## 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

横取り設備について ダブルツインジャッキ





# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

横取り設備について クレビスジャッキ



クレビスジャッキ

滑り面 (ステンレス+テフロン)

## 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

実物大モデルによる横取り実験の実施



【実物大横取り実験】 2種類のジャッキによる検証 (システム・すべり具合・時間) 検証結果 システムの同調確認 ステンレス板の有効性を確認


横取り装置の組み合わせ (クレビスジャッキ)



クレビスジャッキ

# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

新設橋の桁高変化への対応



## 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設(新設橋架設)


横取り設備について クレビスジャッキ

首都高公式YouTube「高速大師橋更新事業 横取り一括架設工法による架け替え動画」より抜粋



提供:首都高速道路(株)







# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 脚構築プロセス(精度向上)

新設橋横取り後

鋼·RC複合構造 (接合ブロック内部)







# 脚の構築プロセス(精度向上) (1)工場製作時

# 〇真円度

首都高出来形管理基準による規格値 = 半径rの0.5%以内

橋脚(接合ブロック)平面図





P6の場合

r 2820×0.5% = 14.1mm以内




単位(mm)

42

P5L	P5R	P6L	P6R
3	2.5	6.5	4

真円度=(直径Max-Min)÷2



#### 脚の構築プロセス(精度向上)


#### (2)下部工施工時

# ○上部エと下部エの規格値の違い

規格値対比表 (出来形基準&道路橋示方書)

単位(mm)

	下部工	上部工
真円度	なし	半径r×0.5% 以内
鉛直度(δ)	なし	23以内
平面位置	±30	±20
柱間隔	±20	±12



横取り時の誤差を少なく 柱芯位置を±0に近づける


より厳しい上部工の規格値に合わせる



# 脚の構築プロセス(精度向上)

# (2)下部工施工時


○打設時の脚中心管理 打設の節目ごとに脚芯+鉄筋+PBL離隔の計測を実施




## 脚の構築プロセス(精度向上)







接合ブロック形状保持材






# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

橋脚溶接部の板厚増厚 新設橋出来形を脚柱平面位置反映

接合ブロックの位置調整後固定


【橋脚溶接部の板厚増厚】

正 面 図



## 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設


現場溶接施工体制



#### 

# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設

現場溶接施工体制



# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設



### 

# 4. 通行止め工事(首都高本線通行止め) 横取り架設







# ご清聴ありがとうございました

